

List opatření

Název opatření:	Dolní Životice - dostavba kanalizace (4 etapy)	ID_OP:	OD100019
Typ opatření:	Výstavba kanalizace	ID_KO:	
Vliv:		ID_AGL:	

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
03045	Dolní Životice	20338000	Hvozdnice po ústí do toku Moravice

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
618008	DOLNÍ ŽIVOTICE - kanalizační výust' HERTI	Hvozdnice	9,800	-504802	-1092095
618231	DOLNÍ ŽIVOTICE - ČOV	Hvozdnice	11.40000	-505664,93	-1091914,1
618846	DOLNÍ ŽIVOTICE - kanalizace	Litultovický potok	0.300000	-506275	-1091720

Popis současného stavu:

V obci je v provozu od roku 1996 nová mechanicko biologická ČOV, pracující na principu SBR reaktoru, která slouží jak pro potřeby ÚSP tak obce. Jedná se o technologii dlouhodobé aktivace s nitrifikací a denitrifikací, s aerobní stabilizací kalu a s možností chemického srážení fosforu. Akumulace dešťových vod před ČOV je zajištěna v kmenovém sběrači A. V obci je v současné době vybudována nesoustavná jednotná kanalizační síť o celkové délce cca 4 280 m napojená na ČOV. Provoz a údržbu kanalizace a ČOV zajišťuje obecní úřad. Čištění odpadních vod v ostatních lokalitách obce, které nejsou zatím napojeny na ČOV je zajištěno v prostých septicích a jímkách odvážených na ČOV. V osadě Hertice je v současné době jedna kanalizační větev DN 500 délky cca 380 m, která je vyústěna do příkopu. Je předpoklad pro její využití ve výhledu. Čištění odpadních vod je zajištěno v prostých septicích a jímkách. Přepady septiků jsou zaústěny do stávající kanalizace respektive přímo do povrchových vodotečí případně trativodu, kterými odpadní vody odtékají spolu s ostatními vodami do řeky Hvozdnice.

Popis navrhovaného stavu:

Dostavba soustavné kanalizace s ukončením na obecní ČOV.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ne	Priorita:				
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ano	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ne	Gravitační:	Ne	Gravitační:	
	Počet EO nově připoj. na kanal:		Tlakový:	Ne	Tlaková:	
			Počet ČS:	0	Celkem [m]:	
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:		EO	
	Rekonstrukce:	Ne			m³/den	

Investiční náklady [Kč]: 58 000 000,0

Stav projekt. přípravy: DUR, DSP

Předpokládané datum dokončení stavby:

Do Programu Opatření zahrnuto: Plný rozsah

Poznámka:

Provozovatel: obec

Nositel opatření: vlastník infrastruktury