

List opatření

Název opatření:	Jeseník - výstavba kanalizace	ID_OP:	OD100035
Typ opatření:		ID_KO:	3
Vliv:	Bodové zdroje znečištění	ID_AGL:	253

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
41465	Jeseník	20696000	Staříč po Ústí do toku Bělá

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
617554	JVS JESENÍK - ČOV JESENÍK v ČESKÉ VSI	Bělá	11.86000	-540238.36	-1047171.0

Popis současného stavu:

Historickým jádrem stokové sítě je původní dešťová kanalizace ve městě Jeseník, která byla postupně přeměněna na jednotný systém s řadou odlehčovacích komor. Kanalizační síť města je napojena sběračem DN 800-1000 na mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod v části obce Česká Ves. Technický stav kanalizace v Jeseníku není vyhovující, odpadní vody jsou ředěny velkým množstvím balastních vod. Rekonstrukce části sítě je součástí probíhající investiční akce podporované z Fondu soudržnosti EU „Nakládání s odpadními vodami a zásobování pitnou vodou v regionu Jesenicka“. Celý nadobecní systém odkanalizování odvádí odpadní vody kromě Jeseníku z Lipové, Bukovic, Adolfovic, Bělé pod Pradědem a z České Vsi. V těchto lokalitách byla vybudována oddílná kanalizace v posledních letech v rámci výše uvedeného projektu ISPA. Páteřní systém kanalizace tvoří čtyři hlavní sběrače A-D. Celková délka kanalizace (Jeseník, Lipová, Česká Ves) činí 59,72 km, počet připojených obyvatel 11845 EO. Čistírna odpadních vod v České Vsi byla zcela rekonstruována na výslednou kapacitu cca 41 700 EO s možností odstraňování nutrientů.

Popis navrhovaného stavu:

Projekt ISPA byl dokončen v roce 2007. Další investice nejsou známy.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ano	Priorita:	I			
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ne	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ne	Gravitační:	Ne	Gravitační:	
	Počet EO nově připoj. na kanal:		Tlakový:	Ne	Tlaková:	
			Počet ČS:	0	Celkem [m]:	
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:		EO	
	Rekonstrukce:	Ne			m ³ /den	
Investiční náklady [Kč]:		0,0				
Stav projekt. přípravy:		REALIZACE				
Předpokládané datum dokončení stavby:		2008				
Do Programu Opatření zahrnuto:		Plný rozsah				

Poznámka:

Provozovatel: Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o.

Nositel opatření: vlastník infrastruktury