

List opatření

Název opatření:	Mikulovice - výstavba kanalizace	ID_OP:	OD100053
Typ opatření:	Výstavba kanalizace	ID_KO:	3
Vliv:	Bodové zdroje znečištění	ID_AGL:	264

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
09441	Mikulovice	20705000	Bělá po státní hranici
09442	Široký Brod	20705000	Bělá po státní hranici

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
618423	JVS JESENÍK - ČOV MIKULOVICE	Bělá	0,37	-532416,67	-1043354,1

Popis současného stavu:

Obec Mikulovice se taktéž nachází v CHKO Jeseníky a v CHOPAV Jeseníky. Žije zde 2400 obyvatel. Je zde vybudována jednotná kanalizace v celkové délce 13,67 km, na kterou je napojeno cca 40% obyvatel. Kanalizace je zakončena mechanicko-biologickou ČOV s anaerobní stabilizací kalu. ČOV byla uvedena do trvalého provozu v roce 2001 a její kapacita je 3600 EO. ČOV plní požadavky na předepsané zbytkové znečištění. Vyčištěné odpadní vody odtékají do říčky Bělá. Kal z ČOV je odvážen k odvodnění na ČOV Česká Ves.

Hradec – Nová Ves v roce 2006 dokončila s výraznou státní podporou stavbu splaškové oddílné kanalizace s napojením na kanalizační systém a ČOV obce Mikulovice.

Obec Široký Brod se nachází v CHKO Jeseníky a v CHOPAV Jeseníky a žije zde 350 obyvatel. V současnosti zde není vybudována splašková kanalizace. Odpadní vody od obyvatel jsou odváděny jednak do soukromých jímek nebo do stávající dešťové kanalizace vybudované v délce 600 m, ale i přímo do vodoteče Bělá.

Popis navrhovaného stavu:

V Mikulovicích se navrhuje dovybudovat kanalizační síť o profilu DN 300 v délce 6,5 km. Odpadní vody budou čištěny ve stávající ČOV, která má dostatečnou hydraulickou i látkovou kapacitu.

V Širokém Brodě se navrhuje vybudovat splaškovou kanalizační síť o DN 250 v délce 8,95 km a výtlačné potrubí DN 63 v délce 300 m. Hlavní stoka bude napojena na kanalizační systém Mikulovic. Splaškové vody z obce Široký Brod budou čištěny na stávající ČOV Mikulovice.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ano	Priorita:	I			
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ano	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ne	Gravitační:	Ano	Gravitační:	15 450
	Počet EO nově připoj. na kanal:		Tlakový:	Ano	Tlaková:	300
			Počet ČS:	0	Celkem [m]:	15 750
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:		EO	
	Rekonstrukce:	Ne			m ³ /den	

Investiční náklady [Kč]: 30 000 000,0

Stav projekt. přípravy: DSP

Předpokládané datum dokončení stavby: 2010

Do Programu Opatření zahrnuto: Plný rozsah

Poznámka:

Provozovatel: Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o.

Nositel opatření: vlastník infrastruktury