

# List opatření

<b>Název opatření:</b>	Mořkov - výstavba kanalizace	<b>ID_OP:</b>	OD100054
<b>Typ opatření:</b>	Výstavba kanalizace	<b>ID_KO:</b>	1,3
<b>Vliv:</b>	Bodové zdroje znečištění	<b>ID_AGL:</b>	215

## Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
09933	Mořkov	20068000	Jičínka po soutok s tokem Zrzavka

## Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
618265	OÚ MOŘKOV - kanalizace	Králův potok	0,3	-489424	-1132656
618266	OÚ Mořkov - kanalizace	Papákův potok	0.2	-489479	-1133283

## Popis současného stavu:

V obci Mořkov není v současné době vybudovaná veřejná stoková síť ani čistírna odpadních vod. Jsou zde vybudovány pouze úseky kanalizace, které původně odváděly pouze dešťové vody do recipientu. Jedná se o betonové potrubí o profilu DN 300–1200 o celkové délce cca 4600 m. Čištění odpadních vod je v obci zajištěno v septicích a jímkách. Ty mají přepady zaústěny přímo do kanalizace, vody jsou odváděny též systémem příkopů a propustků do potoka.

## Popis navrhovaného stavu:

Obec má zpracovávánu projektovou dokumentaci ve stupni pro územní řízení. Nyní zpracovává další stupeň projektové dokumentace - pro stavební povolení. Koncepte odkanalizování zástavby obce Mořkov je navržena převážně gravitační splaškovou kanalizací, která odvádí splaškové vody přes novou kanalizační síť obce Životice, místní část Žilina až do kanalizační sítě města Nový Jičín. Odpadní vody budou společně čišťeny na centrální MěČOV Nový Jičín, která je umístěna v k.ú. Šenov u Nového Jičína.

## Parametry opatření

<b>Aglomerace:</b>	Ano	<b>Priorita:</b>	I			
<b>Kanalizace:</b>	<b>Nová výstavba:</b>	Ano	<b>System</b>	<b>Délka [m]</b>		
	<b>Rekonstrukce:</b>	Ne	<b>Gravitační:</b>	Ano	<b>Gravitační:</b>	14 350
	<b>Počet EO nově přípoj. na kanal:</b>	2397	<b>Tlakový:</b>	Ne	<b>Tlaková:</b>	
			<b>Počet ČS:</b>	0	<b>Celkem [m]:</b>	14 350
<b>Čistírna odpadních vod:</b>	<b>Nová výstavba:</b>	Ne	<b>Navrhovaná kapacita:</b>		EO	
	<b>Rekonstrukce:</b>	Ne			m <sup>3</sup> /den	
<b>Investiční náklady [Kč]:</b>	130 000 000,0					
<b>Stav projekt. přípravy:</b>	DUR					
<b>Předpokládané datum dokončení stavby:</b>	2010					
<b>Do Programu Opatření zahrnuto:</b>	Plný rozsah					

**Poznámka:** Náklady převzaty z aglomerace Nový Jičín, kde byly odečteny. Projekt DUR Hydroprojekt Praha. DSP CAD-PRO Valašské Meziříčí

**Provozovatel:** SmVaK Ostrava, a.s.

**Nositel opatření:** vlastník infrastruktury