

List opatření

Název opatření:	Nýdek - výstavba kanalizace	ID_OP:	OD100059
Typ opatření:	Výstavba kanalizace	ID_KO:	3
Vliv:	Bodové zdroje znečištění	ID_AGL:	218

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
10818	Nýdek	20493000	Hlučová po Ústí do toku Olše

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
628879	OBEC BYSTRICE n/Olší - ČOV	Hlučová	0.500000	-440973	-1126536

Popis současného stavu:

Obec Nýdek má v současné době vybudovanou soustavnou síť splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy, která odvádí splaškové vody na stávající mechanicko-biologickou ČOV obce Bystřice. Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů a propustků do vodotečí. Celková délka stávající kanalizace je 7 100 m, profil kanalizace je jednotný DN 300. Okrajové části obce nejsou odkanalizované. Likvidace splaškových odpadních vod v okrajových částech obce probíhá lokálně přímo u zdroje.

Popis navrhovaného stavu:

Pro odkanalizování stávající zástavby nenapojené na stávající stokový systém je navrženo vybudovat 1 800 m gravitační splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy. Navržená kanalizace bude napojena na stávající stokovou síť a dál na ČOV Bystřice. Je zpracována dokumentace na odkanalizování lokality Blaškové, Odmiarek a Novosada.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ano	Priorita:	I			
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ano	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ne	Gravitační:	Ano	Gravitační:	1 800
	Počet EO nově připoj. na kanal:	417	Tlakový:	Ne	Tlaková:	
			Počet ČS:	0	Celkem [m]:	1 800
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:		EO	
	Rekonstrukce:	Ne			m ³ /den	
Investiční náklady [Kč]:	30 000 000,0					
Stav projekt. přípravy:	DUR					
Předpokládané datum dokončení stavby:	2012					
Do Programu Opatření zahrnuto:	Plný rozsah					

Poznámka:

Provozovatel: SmVaK Ostrava, a.s.

Nositel opatření: vlastník infrastruktury