

List opatření

Název opatření:	Trojanovice - výstavba kanalizace	ID_OP:	OD100081
Typ opatření:	Výstavba kanalizace	ID_KO:	3
Vliv:	Bodové zdroje znečištění	ID_AGL:	239

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
16849	Trojanovice	20124000	Bystrý potok po ústí do toku Lubina

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
617056	SmVaK - ČOV FRENŠTÁT p/R	Lubina	28.45000	-479197.4800	-1132067.2

Popis současného stavu:

V obci Trojanovice je vybudována jednotná kanalizační síť profilu DN 300-600 v celkové délce 5 690 m, na kterou je napojeno 1270 obyvatel. Stávající kanalizační síť je ve vyhovujícím stavu, až na problém vnikání balastních vod do potrubí. Odpadní vody jsou gravitačně odváděny kmenovým sběračem „A“ z obce na ČOV Frenštát pod Radhoštěm. Provoz a údržbu stávající kanalizace zajišťuje SmVaK Ostrava a.s. V chatové oblasti Kletná je vybudována lokální ČOV pro 150 EO s projektovanou kapacitou 22,5 m³.den-1. Likvidace splaškových odpadních vod z obytné zástavby nenapojené na stávající stokovou síť probíhá lokálně přímo u zdroje. Splaškové odpadní vody se převážně akumulují v septicích a jímkách. Ty mají přepady zaústěny do dešťové kanalizace, povrchových propustků případně příkopů, kterými odpadní vody odtékají spolu s ostatními vodami do recipientu.

Popis navrhovaného stavu:

Pro odkanalizování stávající zástavby nenapojené na stávající stokovou síť v povodí ČOV Frenštát je navrženo vybudovat v obci Trojanovice cca 15 570 m gravitační splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy, z toho v centrální části cca 5 460 m. Jako materiál kanalizace je navrženo plastové korugované potrubí PP DN 300. Součástí stavby jsou protlaky navržené v místě křížení trasy kanalizace s komunikacemi různých tříd, křížení drobných vodních toků a zpětná rekultivace staveniště, včetně znovuzřízení povrchu asfaltových ploch.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ano	Priorita:	I			
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ano	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ne	Gravitační:	Ano	Gravitační:	15 570
	Počet EO nově připoj. na kanal:	500	Tlakový:	Ne	Tlaková:	
			Počet ČS:	0	Celkem [m]:	15 570
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:		EO	
	Rekonstrukce:	Ne			m ³ /den	

Investiční náklady [Kč]: 35 640 000,0

Stav projekt. přípravy: IZ

Předpokládané datum dokončení stavby: 2015

Do Programu Opatření zahrnuto: Plný rozsah

Poznámka:

Provozovatel: SmVaK Ostrava, a.s.

Nositel opatření: vlastník infrastruktury