

List opatření

Název opatření:	Vendryně - výstavba kanalizace	ID_OP:	OD100084
Typ opatření:	Výstavba kanalizace	ID_KO:	3
Vliv:	Bodové zdroje znečištění	ID_AGL:	241

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
18001	Vendryně	20507030	Olše po soutok s tokem Ropičanka

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

Popis současného stavu:

Obec Vendryně nemá v současné době vybudovaný systém veřejné kanalizace. Likvidace splaškových odpadních vod z jednotlivých objektů obytné zástavby probíhá lokálně přímo u zdroje. Splaškové odpadní vody se převážně akumulují v septických a jímkách. Ty mají přepady zaústěny do povrchových příkopů případně travinodů, kterými odpadní vody odtékají spolu s ostatními vodami do recipientu.

Popis navrhovaného stavu:

Pro odkanalizování stávající zástavby je navržena výstavba splaškové kanalizace ve dvou etapách. V I.etapě je navržena výstavba oddílné kanalizace s napojením na kanalizaci města Třince a následným odvedením splaškových vod na ČOV Třinec. Navržena je gravitační oddílná soustava – potrubí PVC DN 250-300 PP Ultra-Rib II o délce 22 000 m. Na této kanalizaci bude umístěno 6 čerpacích stanic. Výtlačné potrubí je navrženo z PE DN 90-110 v délce 100 m. V II.etapě je navržena gravitační oddílná soustava – potrubí PP ULTRA RIB II DN 250-300 v délce 7 000 m a kanalizace tlaková PE DN 110 v délce 97 m, včetně 3 čerpacích stanic. Tato kanalizace bude svedena do nové ČOV Bystřice, která bude vybudována v rámci akce Revitalizace povodí Olše podpořené z Fondu soudržnosti.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ano	Priorita:	I			
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ano	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ne	Gravitační:	Ano	Gravitační:	29 000
	Počet EO nově připoj. na kanal:	2500	Tlakový:	Ano	Tlaková:	197
			Počet ČS:	9	Celkem [m]:	29 197
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:		EO	
	Rekonstrukce:	Ne			m ³ /den	
Investiční náklady [Kč]:	141 100 000,0					
Stav projekt. přípravy:	DSP					
Předpokládané datum dokončení stavby:	2010					
Do Programu Opatření zahrnuto:	Plný rozsah					

Poznámka:

Provozovatel: SmVaK Ostrava, a.s.

Nositel opatření: vlastník infrastruktury