

# List opatření

<b>Název opatření:</b>	Vidnava	<b>ID_OP:</b>	OD100085
<b>Typ opatření:</b>		<b>ID_KO:</b>	
<b>Vliv:</b>	Bodové zdroje znečištění	<b>ID_AGL:</b>	278

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

## Popis současného stavu:

V katastrálním území obce se nachází chráněné území Vidnavské mokřiny. V obci je vybudována jednotná kanalizace, na kterou je napojeno cca 80% obyvatel. Žije zde 1413 obyvatel. Kanalizace je zakončena v severní části mechanicko-biologickou ČOV (2500 EO) postavenou v r. 1994. ČOV je vybavena nádrží pro anaerobní stabilizaci kalu. Kal je odvodňován na kalových polích a vyvážen na pole. ČOV splňuje požadavky na zbytkové znečištění vypouštěné do toku. Technický stav ČOV je uspokojivý. V roce 2005 proběhla výstavba kanalizace v ulici Svobodova v délce 834 m.

## Popis navrhovaného stavu:

V současnosti se zpracovává PD na výstavbu kanalizaci v obci Velká Kraš, která bude napojena na stokový systém Vidnavy. Dále je v plánu rekonstrukce ČOV kanalizace ve Vidnavě.

## Parametry opatření

<b>Aglomerace:</b>	Ano	<b>Priorita:</b>	I			
<b>Kanalizace:</b>	Nová výstavba:	Ano	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ano	Gravitační:	Ne	Gravitační:	
	Počet EO nově připoj. na kanal:		Tlakový:	Ne	Tlaková:	
			Počet ČS:	0	Celkem [m]:	
<b>Čistírna odpadních vod:</b>	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:		EO	
	Rekonstrukce:	Ano			m <sup>3</sup> /den	
Investiční náklady [Kč]:	130 000 000,0					
Stav projekt. přípravy:	IZ					
Předpokládané datum dokončení stavby:	2012					
Do Programu Opatření zahrnuto:	Plný rozsah					

**Poznámka:** Náklady: Velká Kraš - 80 mil Kč, Vidnava - 50 mil Kč.

**Provozovatel:**

**Nositel opatření:** vlastník infrastruktury