

List opatření

Název opatření:	Leskovec nad Moravicí - výstavba kanalizace	ID_OP:	OD100131
Typ opatření:	Výstavba kanalizace	ID_KO:	3
Vliv:	Bodové zdroje znečištění	ID_AGL:	

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
08001	Leskovec n. Moravicí	2020205500	Nádrž Slezská Harta

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
618332	SmVaK - ČOV Leskovec n. Mor.	Hvozdnice	33.06		

Popis současného stavu:

V obci je vybudována systematická splašková kanalizace oddílné stokové soustavy. Celková délka splaškové kanalizace činí 6 429 m. Stávající kanalizace byla vybudována v letech 1996 - 1999. Likvidace splaškových odpadních vod je zajištěna na mechanicko-biologické ČOV s technologií dlouhodobé aktivace s nitrifikací a denitrifikací a aerobní stabilizací kalu.

Popis navrhovaného stavu:

Pro odkanalizování 100 % zástavby je navrženo vybudovat celkem 900 m splaškové kanalizace. Dále je navrženo k lokalitě budoucí bytové a rekreační výstavby vybudovat celkem 1 100 m splaškové kanalizace.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ne	Priorita:	I			
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ano	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ne	Gravitační:	Ano	Gravitační:	2 000
	Počet EO nově připoj. na kanal:		Tlakový:	Ne	Tlaková:	
			Počet ČS:		Celkem [m]:	2 000
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:		EO	
	Rekonstrukce:	Ne			m³/den	
Investiční náklady [Kč]:	10 000 000,0					
Stav projekt. přípravy:	DSP					
Předpokládané datum dokončení stavby:	2015					
Do Programu Opatření zahrnuto:	Plný rozsah					

Poznámka:

Provozovatel:

Nositel opatření: