

List opatření

Název opatření:	Rybí - výstavba kanalizace (na ČOV Závišice)	ID_OP:	OD100136
Typ opatření:	Výstavba kanalizace	ID_KO:	3
Vliv:	Bodové zdroje znečištění	ID_AGL:	

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
14382	Rybí	20107000	Sedlnice po ústí do toku Odry

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
618280	OÚ Rybí - kanalizace (11 výustí)	Rybský potok	1.6		

Popis současného stavu:

Obec Rybí má v současnosti vybudovanou jednotnou kanalizaci v délce 5 644,5 m. Odpadní vody odtékají po individuálním předčištění v septických a domovních ČOV přímo do Rybského potoka. Dešťové vody jsou odváděny též pomocí příkopů a propustků do potoka.

Popis navrhovaného stavu:

Je navržena výstavba tlakové kanalizace v celkové délce 11 240 m. Odpadní vody budou odvedeny na navrženou mechanicko-biologickou ČOV, která bude využívána společně s obcí Závišice.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ne	Priorita:	I			
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ano	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ne	Gravitační:	Ano	Gravitační:	11 240
	Počet EO nově připoj. na kanal:		Tlakový:	Ne	Tlaková:	
			Počet ČS:		Celkem [m]:	11 240
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:		EO	
	Rekonstrukce:	Ne			m³/den	

Investiční náklady [Kč]: 50 240 000,0

Stav projekt. přípravy: DUR

Předpokládané datum dokončení stavby: 2015

Do Programu Opatření zahrnuto: Plný rozsah

Poznámka:

Provozovatel:

Nositel opatření: