

# List opatření

<b>Název opatření:</b>	Závišice - výstavba kanalizace a ČOV	<b>ID_OP:</b>	OD100140
<b>Typ opatření:</b>	Výstavba kanalizace a ČOV	<b>ID_KO:</b>	3
<b>Vliv:</b>	Bodové zdroje znečištění	<b>ID_AGL:</b>	

## Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
19126	Závišice	20107000	Sedlnice po ústí do toku Odry

## Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
618612	Závišice - kanalizace	přítoky sedlnice			

## Popis současného stavu:

Obec Závišice má vybudovanou nesoustavnou jednotnou kanalizaci v délce 2 765 m. Odpadní vody po individuálním předčištění v septických a domovních ČOV odtékají do potoka. Část rodinných domků má vybudovány bezodtokové jímky s následným vyvážením.

Dešťové vody jsou z části obce odváděny též systémem příkopů a propustků do potoka

## Popis navrhovaného stavu:

Je navržena výstavba tlakové kanalizace v celkové délce 15 810 m. Odpadní vody budou odvedeny na navrženou mechanicko-biologickou ČOV, která bude využívána společně s obcí Rybí.

## Parametry opatření

<b>Aglomerace:</b>	Ne	<b>Priorita:</b>	I			
<b>Kanalizace:</b>	Nová výstavba:	Ano	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ne	Gravitační:	Ne	Gravitační:	
	Počet EO nově připoj. na kanal:		Tlakový:	Ano	Tlaková:	15 810
			Počet ČS:		Celkem [m]:	15 810
<b>Čistírna odpadních vod:</b>	Nová výstavba:	Ano	Navrhovaná kapacita:		EO	
	Rekonstrukce:	Ne			m <sup>3</sup> /den	
Investiční náklady [Kč]:	75 140 000,0					
Stav projekt. přípravy:	IZ					
Předpokládané datum dokončení stavby:	2015					
Do Programu Opatření zahrnuto:	Plný rozsah					

**Poznámka:** Náklady: stoková síť - 58.19 mil.Kč, ČOV - 16.95 mil.Kč

**Provozovatel:**

**Nositel opatření:**