

List opatření

Základní charakteristiky opatření

ID opatření	HOD30701019
Název opatření v plánu povodí	Mosty u Jablunkova - dostavba kanalizace
Číslo opatření v kapitole plánu povodí	019
Katalogový název opatření	Výstavba kanalizace a ČOV
Katalogové číslo opatření	701
Dílčí povodí	HOD
ID vodního útvaru	HOD_0740
Název vodního útvaru	Lomná od pramene po ústí do Olše
HMWB	ne
Kraj	Moravskoslezský kraj
Obec	Mosty u Jablunkova
Katastrální území	Mosty u Jablunkova
Přibližná souřadnice X S-JTSK	-439509
Přibližná souřadnice Y S-JTSK	-1138527
Říční kilometr	-
Program opatření	ano
Typ opatření	základní
Podtyp opatření	-
Typ listu opatření	A
Vliv 1	1.1
Vliv 2	2.6
Klíčový typ opatření 1	Výstavba nebo modernizace čistíren odpadních vod.
Klíčový typ opatření 2	
Klíčový typ opatření 3	
Jiný klíčový typ (specifikace)	výstavba kanalizace
Ukazatel a stav vodního útvaru 1	FCH_VK
Ukazatel a stav vodního útvaru 2	FCH_VZN
Ukazatel a stav vodního útvaru 3	FCH_VZP
Ukazatel a stav vodního útvaru 4	
Ukazatel a stav vodního útvaru 5	
Nositel opatření	Obec Mosty u Jablunkova
Partnerská organizace	-
Náklady investiční [tis. Kč]	8 000
Náklady provozní [tis. Kč/rok]	
Způsob financování	vlastní zdroje, dotace, jiné
Financování z fondů EU	ne
Možné překážky	
Efekt na chráněnou oblast 1	
Efekt na chráněnou oblast 2	
Efekt na chráněnou oblast 3	
Chráněná oblast, na kterou má opatření zlepšující efekt	
lokalizace vlivu : ID vypouštění	628335
lokalizace vlivu : číslo katastru	699896
Způsob hodnocení realizovanosti pro reporting	Podíl (%) uskutečnění dílčích realizací (projektů, aktivit, studií apod.) vůči plánovaným realizacím

Parametry opatření	
Popis opatření	<p>Ve výhledovém období je navrženo rozšíření oddílné splaškové kanalizace vybudované v I. etapě v lokalitách Polomská, Na tunel, Do dvora a Za hřbitov v dimenzích DN 250 – 300. Navrhovaná stavba bude napojena na stávající kanalizační stoky, které jsou sběračem odvedeny na čistírnu odpadních vod vybudovanou v I. etapě. Trasy jsou přednostně vedeny v místních komunikacích, výjimečně s ohledem na výhodnost gravitačního odkanalizování je trasa kanalizace vedena i v neveřejných pozemcích. Předpokládaná délka kanalizace v jednotlivých lokalitách je následující: lokalita Polomská – cca 1,5 km; lokalita Na tunel – cca 1,07 km; lokalita Do dvora – 0,143 km; lokalita Za hřbitov – cca 0,9 km. Celkově se jedná o cca 3,5 km nové kanalizační sítě a cca 105 nově napojených nemovitostí. Dále je navrženo propojení ČOV I s ČOV II, délka kanalizace činí cca 256 m.</p>
Cyklus plánů, ve kterém bylo opatření navrženo	3
Předpokládané zahájení opatření [rok]	2023
Rok (období) předpokládané realizace opatření [rok]	2027
Předpokládaný rok zlepšení [rok]	
Opatření na páteřním toku	ne
Ukazatel zlepšení 1	biologická spotřeba kyslíku pětidenní
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 1	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
LO před realizací opatření	17,772
LO po realizací opatření	14,227
Ukazatel zlepšení 2	dušík dusičnanový
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 2	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
LO před realizací opatření	0,592
LO po realizací opatření	0,609
Ukazatel zlepšení 3	dušík amoniakální
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 3	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
LO před realizací opatření	2,942
LO po realizací opatření	2,450
Ukazatel zlepšení 4	fosfor celkový
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 4	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
LO před realizací opatření	0,635
LO po realizací opatření	0,539
Ukazatel zlepšení 5	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 5	-
LO před realizací opatření	

LO po realizaci opatření	
Ukazatel zlepšení 6	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 6	-
LO před realizací opatření	
LO po realizaci opatření	
Ukazatel zlepšení 7	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 7	-
LO před realizací opatření	
LO po realizaci opatření	
Ukazatel zlepšení 8	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 8	-
LO před realizací opatření	
LO po realizaci opatření	
Ukazatel zlepšení 9	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 9	-
LO před realizací opatření	
LO po realizaci opatření	
Ukazatel zlepšení 10	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 10	-
LO před realizací opatření	
LO po realizaci opatření	
Implementace opatření v období 2021 až 2027	
Převzato z předchozího cyklu	ne
Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění	nezahájeno
Stav realizace opatření na konci roku 2027	
-	
Překážky bránící realizaci	-
Skutečný, nebo aktuálně předpokládaný rok dokončení	
-	
Skutečné náklady v období 2021-2027 (mil. Kč)	
Z toho využité prostředky z fondů EU (mil. Kč)	
Doplňující text (např. odůvodnění zpoždění realizace) - domo - nereportuje se	
Doplňující text v angličtině	