

List opatření	
Základní charakteristiky opatření	
ID opatření	HOD30701044
Název opatření v plánu povodí	Bartovice, Radvanice - výstavba kanalizace a prodloužení sběrače B (HOD207097)
Číslo opatření v kapitole plánu povodí	044
Katalogový název opatření	Výstavba kanalizace a ČOV
Katalogové číslo opatření	701
Dílčí povodí	HOD
ID vodního útvaru	HOD_0670
Název vodního útvaru	Lučina od hráze nádrže Žermanice po ústí do toku Ostravice
HMWB	ano
Kraj	Moravskoslezský kraj
Obec	Ostrava
Katastrální území	Bartovice, Radvanice
Přibližná souřadnice X S-JTSK	-466420
Přibližná souřadnice Y S-JTSK	-1106760
Říční kilometr	-
Program opatření	ne
Typ opatření	základní
Podtyp opatření	-
Typ listu opatření	A
Vliv 1	1.1
Vliv 2	
Klíčový typ opatření 1	Výstavba nebo modernizace čistíren odpadních vod.
Klíčový typ opatření 2	
Klíčový typ opatření 3	
Jiný klíčový typ (specifikace)	výstavba kanalizace
Ukazatel a stav vodního útvaru 1	FCH_VK
Ukazatel a stav vodního útvaru 2	FCH_VZN
Ukazatel a stav vodního útvaru 3	FCH_VZP
Ukazatel a stav vodního útvaru 4	
Ukazatel a stav vodního útvaru 5	
Nositel opatření	Statutární město Ostrava
Partnerská organizace	-
Náklady investiční [tis. Kč]	315 000
Náklady provozní [tis. Kč/rok]	
Způsob financování	SMO
Financování z fondů EU	ne
Možné překážky	
Efekt na chráněnou oblast 1	
Efekt na chráněnou oblast 2	
Efekt na chráněnou oblast 3	
Chráněná oblast, na kterou má opatření zlepšující efekt	
lokalizace vlivu : ID vypouštění	629732
lokalizace vlivu : číslo katastru	715085
Způsob hodnocení realizovanosti pro reporting	Podíl (%) uskutečnění dílčích realizací (projektů, aktivit, studií apod.) vůči plánovaným realizacím

Parametry opatření	
Popis opatření	<p>Předpokládá se, že tato akce bude zahrnovat stavby: Prodloužení kanalizačního sběrače "B" do Radvanic - je projektováno položení 7 650 m kanalizace DN 150 – DN 2300. Stavbou budou zrušeny výustě: Dalimilova I, Dalimilova II, Dalimilova IV, Dalimilova V, Těšínská I, Těšínská II, Hvězdná, Hranečník. Stavba umožní připojit na kanalizaci ukončenou ČOV cca 1 810 EO.</p> <p>Kanalizace Bartovice je zrealizována, 2. část - je projektováno položení 1 837,3 m kanalizace DN 250 – DN 400 a 33,2 m výtlačného potrubí DN 100. Stavbou bude zrušena výust: U Pramenů, U pramenů II a Za Ještěrkou.</p> <p>Stavba umožní připojit na kanalizaci ukončenou ČOV cca 203 EO.</p> <p>Propojení kanalizace ul.Trnkovecká a Těšínská na sběrač B - je projektováno položení 102 m kanalizace cca DN 800. Stavbou bude zrušena výust: Lihovarská. Stavba umožní připojit na kanalizaci ukončenou ČOV cca 949 EO.</p> <p>„Kanalizace Bartovice - 3. Část“ - má být vybudována kanalizace na ČOV Havířov, cca 700 m.</p> <p>„Odkanalizování lokality Pod Kaplí - Nad Kaplí - I.etapa“ napojení na sběrač B, cca 4000 m kanalizace včetně výtlačku a nové ČSOV.</p> <p>„Dostavba kanalizace v ulici Pikardská“ - má být vybudována splašková kanalizace včetně ČSOV a výtlačku napojená na kanalizaci v ul. Pikardská se zaústěním na ČOV Michálkovice, cca 1750 m včetně výtlačku.</p>
Cyklus plánů, ve kterém bylo opatření navrženo	2
Předpokládané zahájení opatření [rok]	2017
Rok (období) předpokládané realizace opatření [rok]	2027 a později
Předpokládaný rok zlepšení [rok]	
Opatření na páteřním toku	ne
Ukazatel zlepšení 1	biologická spotřeba kyslíku pětidenní
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 1	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
LO před realizací opatření	326,450
LO po realizací opatření	223,423
Ukazatel zlepšení 2	dusík dusičnanový
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 2	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
LO před realizací opatření	146,072
LO po realizací opatření	147,808
Ukazatel zlepšení 3	dusík amoniakální
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 3	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
LO před realizací opatření	60,206
LO po realizací opatření	44,885

Ukazatel zlepšení 4	fosfor celkový
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 4	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
LO před realizací opatření	15,206
LO po realizací opatření	12,056
Ukazatel zlepšení 5	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 5	-
LO před realizací opatření	
LO po realizací opatření	
Ukazatel zlepšení 6	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 6	-
LO před realizací opatření	
LO po realizací opatření	
Ukazatel zlepšení 7	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 7	-
LO před realizací opatření	
LO po realizací opatření	
Ukazatel zlepšení 8	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 8	-
LO před realizací opatření	
LO po realizací opatření	
Ukazatel zlepšení 9	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 9	-
LO před realizací opatření	
LO po realizací opatření	
Ukazatel zlepšení 10	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 10	-
LO před realizací opatření	
LO po realizací opatření	
Implementace opatření v období 2021 až 2027	
Převzato z předchozího cyklu	ano
Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění	probíhá
Stav realizace opatření na konci roku 2027	
-	
Překážky bránící realizaci	-
Skutečný, nebo aktuálně předpokládaný rok dokončení	
-	
Skutečné náklady v období 2021-2027 (mil. Kč)	
Z toho využité prostředky z fondů EU (mil. Kč)	
Doplňující text (např. odůvodnění zpoždění realizace) - domo - nereportuje se	
Doplňující text v angličtině	