

List opatření

Základní charakteristiky opatření

ID opatření	HOD30701065
Název opatření v plánu povodí	Karviná - odkanalizování okrajových částí, lokalita 2,3 (HOD207072)
Číslo opatření v kapitole plánu povodí	065
Katalogový název opatření	Výstavba kanalizace a ČOV
Katalogové číslo opatření	701
Dílčí povodí	HOD
ID vodního útvaru	HOD_0840
Název vodního útvaru	Olše od státní hranice po tok Petruvka
HMWB	
Kraj	Moravskoslezský kraj
Obec	Karviná
Katastrální území	Karviná-město
Přibližná souřadnice X S-JTSK	-451859
Přibližná souřadnice Y S-JTSK	-1101079
Říční kilometr	-
Program opatření	ano
Typ opatření	základní
Podtyp opatření	-
Typ listu opatření	A
Vliv 1	1.1
Vliv 2	2.6
Klíčový typ opatření 1	Výstavba nebo modernizace čistíren odpadních vod.
Klíčový typ opatření 2	
Klíčový typ opatření 3	
Jiný klíčový typ (specifikace)	výstavba kanalizace
Ukazatel a stav vodního útvaru 1	FCH_VK
Ukazatel a stav vodního útvaru 2	FCH_VZN
Ukazatel a stav vodního útvaru 3	FCH_VZP
Ukazatel a stav vodního útvaru 4	
Ukazatel a stav vodního útvaru 5	
Nositel opatření	Statutární město Karviná
Partnerská organizace	-
Náklady investiční [tis. Kč]	150 000
Náklady provozní [tis. Kč/rok]	
Způsob financování	vlastní zdroje, dotace EU, SFŽP
Financování z fondů EU	ano
Možné překážky	
Efekt na chráněnou oblast 1	
Efekt na chráněnou oblast 2	
Efekt na chráněnou oblast 3	
Chráněná oblast, na kterou má opatření zlepšující efekt	
lokalizace vlivu : ID vypouštění	627485
lokalizace vlivu : číslo katastru	663824
Způsob hodnocení realizovanosti pro reporting	Podíl (%) uskutečnění dílčích realizací (projektů, aktivit, studií apod.) vůči plánovaným realizacím

Parametry opatření	
Popis opatření	<p>Tato akce řeší výstavbu splaškové kanalizace v centru města Karviná. V současné době jsou nedostatečně předčištěné odpadní vody z této lokality svedeny do dešťové kanalizace - tzv. sběrače ALFA, který je zaústěn do vodního toku Olše. V letech 2014-2015 proběhla rekonstrukce tohoto sběrače. V rámci připravované stavby budou vybudovány i dvě čerpací stanice č. 21 a č.31, které budou odpadní vody přečerpávat do stávajícího sběrače "A" DN 1200 v ul. Sametová. Ten zajistí jejich transport na ČOV Karviná. Lokalita č. 2 se nachází v městské části Karviná-Fryštát - ul. Na Bělidle, Hornická stezka, Alšova, Sláмова, Husova, Máchova. Její odkanalizování by znamenalo přepojení cca 500 EO na veřejnou kanalizaci. Odhadované investiční náklady činí cca 46 mil. Kč bez DPH. Lokalita č. 3 se nachází rovněž v městské části Karviná-Fryštát a je vymezena ulicemi Svatopluka Čecha, Zahradní, U Tratě, Luční, Sametová. Odhadované investiční náklady činí cca 38 mil. Kč bez DPH u varianty bez odkanalizování ul. Sv. Čecha a 26 mil. bez DPH u varianty odkanalizování pouze ul. Sv. Čecha. Dle sdělení projektanta je možné realizovat odkanalizování jednotlivých lokalit samostatně, tj. pouze č. 2 anebo č. 3 i bez odkanalizování ul. Sv. Čecha.</p>
Cyklus plánů, ve kterém bylo opatření navrženo	2
Předpokládané zahájení opatření [rok]	2021
Rok (období) předpokládané realizace opatření [rok]	2027
Předpokládaný rok zlepšení [rok]	
Opatření na páteřním toku	ne
Ukazatel zlepšení 1	biologická spotřeba kyslíku pětidenní
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 1	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
LO před realizací opatření	84,206
LO po realizací opatření	61,768
Ukazatel zlepšení 2	dusík dusičnanový
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 2	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
LO před realizací opatření	47,197
LO po realizací opatření	52,720
Ukazatel zlepšení 3	dusík amoniakální
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 3	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
LO před realizací opatření	12,497
LO po realizací opatření	9,289
Ukazatel zlepšení 4	fosfor celkový
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 4	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok

LO před realizací opatření	6,633
LO po realizací opatření	6,083
Ukazatel zlepšení 5	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 5	-
LO před realizací opatření	
LO po realizací opatření	
Ukazatel zlepšení 6	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 6	-
LO před realizací opatření	
LO po realizací opatření	
Ukazatel zlepšení 7	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 7	-
LO před realizací opatření	
LO po realizací opatření	
Ukazatel zlepšení 8	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 8	-
LO před realizací opatření	
LO po realizací opatření	
Ukazatel zlepšení 9	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 9	-
LO před realizací opatření	
LO po realizací opatření	
Ukazatel zlepšení 10	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 10	-
LO před realizací opatření	
LO po realizací opatření	
Implementace opatření v období 2021 až 2027	
Převzato z předchozího cyklu	ano
Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění	probíhá
Stav realizace opatření na konci roku 2027	
-	
Překážky bránící realizaci	-
Skutečný, nebo aktuálně předpokládaný rok dokončení	
-	
Skutečné náklady v období 2021-2027 (mil. Kč)	
Z toho využité prostředky z fondů EU (mil. Kč)	
Doplňující text (např. odůvodnění zpoždění realizace) - domo - nereportuje se	
Doplňující text v angličtině	