

List opatření	
Základní charakteristiky opatření	
ID opatření	HOD30701066
Název opatření v plánu povodí	Koblov, Antošovice - výstavba kanalizace a ČOV (HOD207102)
Číslo opatření v kapitole plánu povodí	066
Katalogový název opatření	Výstavba kanalizace a ČOV
Katalogové číslo opatření	701
Dílčí povodí	HOD
ID vodního útvaru	HOD_0700
Název vodního útvaru	Odra od Ostravice po státní hranici
HMWB	
Kraj	Moravskoslezský kraj
Obec	Ostrava
Katastrální území	Koblov, Antošovice
Přibližná souřadnice X S-JTSK	-470201
Přibližná souřadnice Y S-JTSK	-1097380
Říční kilometr	-
Program opatření	ne
Typ opatření	základní
Podtyp opatření	-
Typ listu opatření	A
Vliv 1	1.1
Vliv 2	
Klíčový typ opatření 1	Výstavba nebo modernizace čistíren odpadních vod.
Klíčový typ opatření 2	
Klíčový typ opatření 3	
Jiný klíčový typ (specifikace)	výstavba kanalizace
Ukazatel a stav vodního útvaru 1	FCH_VK
Ukazatel a stav vodního útvaru 2	FCH_VZN
Ukazatel a stav vodního útvaru 3	FCH_VZP
Ukazatel a stav vodního útvaru 4	
Ukazatel a stav vodního útvaru 5	
Nositel opatření	Statutární město Ostrava
Partnerská organizace	-
Náklady investiční [tis. Kč]	350 000
Náklady provozní [tis. Kč/rok]	
Způsob financování	SMO/MPO/MF
Financování z fondů EU	ne
Možné překážky	
Efekt na chráněnou oblast 1	
Efekt na chráněnou oblast 2	
Efekt na chráněnou oblast 3	
Chráněná oblast, na kterou má opatření zlepšující efekt	
lokalizace vlivu : ID vypouštění	
lokalizace vlivu : číslo katastru	667366
Způsob hodnocení realizovanosti pro reporting	Podíl (%) uskutečnění dílčích realizací (projektů, aktivit, studií apod.) vůči plánovaným realizacím

Parametry opatření	
Popis opatření	<p>Odpadní vody z městské části Koblov odtékají stokami různého stáří a původu především do Odry. V rámci této stavby je navrženo dobudování plošné kanalizace tak, aby odpadní vody byly svedeny do nově projektované ČOV Koblov. Vzhledem k nepříznivé konfiguraci terénu bude v lokalitě nutno vybudovat čerpací stanici Antošovická. V rámci 1. etapy bude ČOV dimenzována na 425 EO s možností rozšíření na 850 EO. Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Koblovského potoku.</p> <p>Předpokládá se, že tato akce bude zahrnovat stavby: Kanalizace a ČOV Koblov - Antošovice, 1. etapa - je projektováno položení 3 569,35 m kanalizace DN 200 – DN 500, 1 526,36 m výtlačného potrubí DN 110x6,6 a osazení 1 čerpací stanice. Stavbou bude zrušena výust': Antošovická. Stavba umožní připojit na kanalizaci ukončenou ČOV cca 216 EO. výust': Antošovická. Stavba umožní připojit na kanalizaci ukončenou ČOV cca 216 EO.</p> <p>Plošná kanalizace Koblov - rekonstrukce a rozšíření kanalizace - je projektováno položení 5 563,7 m kanalizace DN 200 – DN 600. Stavbou budou zrušeny výustě: Pobřežní, Sojčí, Výklopná, Žabník. Stavba umožní připojit na kanalizaci ukončenou ČOV cca 778 EO.</p>
Cyklus plánů, ve kterém bylo opatření navrženo	2
Předpokládané zahájení opatření [rok]	2019
Rok (období) předpokládané realizace opatření [rok]	2025
Předpokládaný rok zlepšení [rok]	
Opatření na páteřním toku	ano
Ukazatel zlepšení 1	biologická spotřeba kyslíku pětidenní
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 1	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
LO před realizací opatření	238,850
LO po realizací opatření	222,109
Ukazatel zlepšení 2	dusík dusičnanový
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 2	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
LO před realizací opatření	3,981
LO po realizací opatření	4,126
Ukazatel zlepšení 3	dusík amoniakální
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 3	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
LO před realizací opatření	35,828
LO po realizací opatření	33,379
Ukazatel zlepšení 4	fosfor celkový
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 4	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok

LO před realizací opatření	7,564
LO po realizací opatření	7,150
Ukazatel zlepšení 5	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 5	-
LO před realizací opatření	
LO po realizací opatření	
Ukazatel zlepšení 6	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 6	-
LO před realizací opatření	
LO po realizací opatření	
Ukazatel zlepšení 7	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 7	-
LO před realizací opatření	
LO po realizací opatření	
Ukazatel zlepšení 8	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 8	-
LO před realizací opatření	
LO po realizací opatření	
Ukazatel zlepšení 9	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 9	-
LO před realizací opatření	
LO po realizací opatření	
Ukazatel zlepšení 10	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 10	-
LO před realizací opatření	
LO po realizací opatření	
Implementace opatření v období 2021 až 2027	
Převzato z předchozího cyklu	ano
Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění	probíhá
Stav realizace opatření na konci roku 2027	
-	
Překážky bránící realizaci	-
Skutečný, nebo aktuálně předpokládaný rok dokončení	
-	
Skutečné náklady v období 2021-2027 (mil. Kč)	
Z toho využité prostředky z fondů EU (mil. Kč)	
Doplňující text (např. odůvodnění zpoždění realizace) - domo - nereportuje se	
Doplňující text v angličtině	