

## List opatření

### Základní charakteristiky opatření

<b>ID opatření</b>	HOD30701082
<b>Název opatření v plánu povodí</b>	Svinov - odkanalizování jižní části (HOD207087)
<b>Číslo opatření v kapitole plánu povodí</b>	082
<b>Katalogový název opatření</b>	Výstavba kanalizace a ČOV
<b>Katalogové číslo opatření</b>	701
<b>Dílčí povodí</b>	HOD
<b>ID vodního útvaru</b>	HOD_0180
<b>Název vodního útvaru</b>	Odra od toku Lubina po tok Opava
<b>HMWB</b>	
<b>Kraj</b>	Moravskoslezský kraj
<b>Obec</b>	Ostrava
<b>Katastrální území</b>	Svinov
<b>Přibližná souřadnice X S-JTSK</b>	-476770
<b>Přibližná souřadnice Y S-JTSK</b>	-1103960
<b>Říční kilometr</b>	-
<b>Program opatření</b>	ano
<b>Typ opatření</b>	základní
<b>Podtyp opatření</b>	-
<b>Typ listu opatření</b>	A
<b>Vliv 1</b>	1.1
<b>Vliv 2</b>	
<b>Klíčový typ opatření 1</b>	Výstavba nebo modernizace čistíren odpadních vod.
<b>Klíčový typ opatření 2</b>	
<b>Klíčový typ opatření 3</b>	
<b>Jiný klíčový typ (specifikace)</b>	výstavba kanalizace
<b>Ukazatel a stav vodního útvaru 1</b>	FCH_VK
<b>Ukazatel a stav vodního útvaru 2</b>	FCH_VZN
<b>Ukazatel a stav vodního útvaru 3</b>	FCH_VZP
<b>Ukazatel a stav vodního útvaru 4</b>	
<b>Ukazatel a stav vodního útvaru 5</b>	
<b>Nositel opatření</b>	Statutární město Ostrava
<b>Partnerská organizace</b>	-
<b>Náklady investiční [tis. Kč]</b>	64 000
<b>Náklady provozní [tis. Kč/rok]</b>	
<b>Způsob financování</b>	SMO
<b>Financování z fondů EU</b>	ne
<b>Možné překážky</b>	
<b>Efekt na chráněnou oblast 1</b>	
<b>Efekt na chráněnou oblast 2</b>	
<b>Efekt na chráněnou oblast 3</b>	
<b>Chráněná oblast, na kterou má opatření zlepšující efekt</b>	
<b>lokalizace vlivu : ID vypouštění</b>	
<b>lokalizace vlivu : číslo katastru</b>	715506
<b>Způsob hodnocení realizovanosti pro reporting</b>	Podíl (%) uskutečnění dílčích realizací (projektů, aktivit, studií apod.) vůči plánovaným realizacím

Parametry opatření	
<b>Popis opatření</b>	<p>V části městského obvodu Svinov se nachází stará jednotná kanalizace, která slouží k odvodu splaškových vod i dešťových vod do místních vodotečí. Stavby řeší rekonstrukci části vyhovujících stok, návrhem nových kanalizací a přivedením veškerých vod přes čerpací stanici do stávajícího sběrače D VI.</p> <p>Předpokládá se, že tato akce bude zahrnovat stavby:  Odkanalizování jižní části Svinova – je projektováno položení 1 795,5 m kanalizace DN 300 – DN 800, 220 m výtlačného potrubí DN 150 z ČS2 a 354 m výtlačného potrubí DN 200 z ČS1. Stavbou budou zrušeny výustě: Polanecká, Bří Sedláčků. Stavba umožní připojit na kanalizaci ukončenou ČOV cca 487 EO.</p> <p>Kanalizace Svinov – výpusť Zátíší – je projektováno položení 1 115,29 m kanalizace DN 250 – DN 800. Stavbou budou zrušeny výustě: Zátíší a Fibichova. Stavba umožní připojit na kanalizaci ukončenou ČOV cca 188 EO.</p> <p>Kanalizace na ul. Dr Kudely, Jelínkova, - je projektováno položení 800 m kanalizace a čerpací stanice.</p>
<b>Cyklus plánů, ve kterém bylo opatření navrženo</b>	2
<b>Předpokládané zahájení opatření [rok]</b>	2020
<b>Rok (období) předpokládané realizace opatření [rok]</b>	2025
<b>Předpokládaný rok zlepšení [rok]</b>	
<b>Opatření na páteřním toku</b>	ano
<b>Ukazatel zlepšení 1</b>	biologická spotřeba kyslíku pětidenní
<b>způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 1</b>	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
<b>LO před realizací opatření</b>	326,450
<b>LO po realizací opatření</b>	314,859
<b>Ukazatel zlepšení 2</b>	dusík dusičnanový
<b>způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 2</b>	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
<b>LO před realizací opatření</b>	146,072
<b>LO po realizací opatření</b>	146,267
<b>Ukazatel zlepšení 3</b>	dusík amoniakální
<b>způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 3</b>	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
<b>LO před realizací opatření</b>	60,206
<b>LO po realizací opatření</b>	58,482
<b>Ukazatel zlepšení 4</b>	fosfor celkový
<b>způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 4</b>	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
<b>LO před realizací opatření</b>	15,206

LO po realizaci opatření	14,851
Ukazatel zlepšení 5	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 5	-
LO před realizací opatření	
LO po realizaci opatření	
Ukazatel zlepšení 6	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 6	-
LO před realizací opatření	
LO po realizaci opatření	
Ukazatel zlepšení 7	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 7	-
LO před realizací opatření	
LO po realizaci opatření	
Ukazatel zlepšení 8	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 8	-
LO před realizací opatření	
LO po realizaci opatření	
Ukazatel zlepšení 9	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 9	-
LO před realizací opatření	
LO po realizaci opatření	
Ukazatel zlepšení 10	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 10	-
LO před realizací opatření	
LO po realizaci opatření	
<b>Implementace opatření v období 2021 až 2027</b>	
Převzato z předchozího cyklu	ano
Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění	probíhá
Stav realizace opatření na konci roku 2027	
-	
Překážky bránící realizaci	-
Skutečný, nebo aktuálně předpokládaný rok dokončení	
-	
Skutečné náklady v období 2021-2027 (mil. Kč)	
Z toho využité prostředky z fondů EU (mil. Kč)	
Doplňující text (např. odůvodnění zpoždění realizace) - domo - nereportuje se	
Doplňující text v angličtině	