

List opatření

Základní charakteristiky opatření

ID opatření	HOD30701102
Název opatření v plánu povodí	Vávrovice - dostavba kanalizace (HOD207115)
Číslo opatření v kapitole plánu povodí	102
Katalogový název opatření	Výstavba kanalizace a ČOV
Katalogové číslo opatření	701
Dílčí povodí	HOD
ID vodního útvaru	HOD_0290
Název vodního útvaru	Opava od Opavice po Plíšský potok včetně
HMWB	
Kraj	Moravskoslezský kraj
Obec	Opava
Katastrální území	Vávrovice
Přibližná souřadnice X S-JTSK	-499361
Přibližná souřadnice Y S-JTSK	-1083190
Říční kilometr	-
Program opatření	ano
Typ opatření	základní
Podtyp opatření	-
Typ listu opatření	A
Vliv 1	1.1
Vliv 2	1.2
Klíčový typ opatření 1	Výstavba nebo modernizace čistíren odpadních vod.
Klíčový typ opatření 2	
Klíčový typ opatření 3	
Jiný klíčový typ (specifikace)	výstavba kanalizace
Ukazatel a stav vodního útvaru 1	FCH_VK
Ukazatel a stav vodního útvaru 2	FCH_VZN
Ukazatel a stav vodního útvaru 3	FCH_VZP
Ukazatel a stav vodního útvaru 4	
Ukazatel a stav vodního útvaru 5	
Nositel opatření	Statutární město Opava
Partnerská organizace	-
Náklady investiční [tis. Kč]	80 300
Náklady provozní [tis. Kč/rok]	
Způsob financování	vlastní zdroje, OPŽP
Financování z fondů EU	ne
Možné překážky	
Efekt na chráněnou oblast 1	
Efekt na chráněnou oblast 2	
Efekt na chráněnou oblast 3	
Chráněná oblast, na kterou má opatření zlepšující efekt	
lokalizace vlivu : ID vypouštění	619131
lokalizace vlivu : číslo katastru	777196
Způsob hodnocení realizovanosti pro reporting	Podíl (%) uskutečnění dílčích realizací (projektů, aktivit, studií apod.) vůči plánovaným realizacím

Parametry opatření	
Popis opatření	V místní části Vávrovice je projektováno vybudovat 1 162 m splaškové kanalizace s 43 ks přípojek v celkové délce cca 218 m, rekonstrukce 3 ks ČS s výtlakem v délce 507,25 m zaústěným do kanalizace spol. Mondelez ČR Biscuit Production s.r.o. Dále vybudování 1 379 m dešťové kanalizace včetně 61 ks přípojek v délce cca 322,5 m a napojení 38 ks uličních vpustí v délce cca 118 m. Pro stavební povolení je nutné uzavřít smlouvu s uvedeným vlastníkem kanalizace pro napojení výtlatku s odvedením splaškových vod celého území obce Vávrovic (požadavek procentuálního investičního podílu ve značné finanční výši). Díky této stavbě budou odpadní vody z místní části Vávrovice odvedeny na stávající městskou ČOV. Součástí kanalizace musí být i kanalizace v ul. K Celnici, která je řešena v rámci akce "Závod na zpracování bioodpadu" v délce 338 m splašková kanalizace a 337 m dešťová kanalizace kolem železniční trati.
Cyklus plánů, ve kterém bylo opatření navrženo	2
Předpokládané zahájení opatření [rok]	2022
Rok (období) předpokládané realizace opatření [rok]	2027
Předpokládaný rok zlepšení [rok]	
Opatření na páteřním toku	ano
Ukazatel zlepšení 1	biologická spotřeba kyslíku pětidenní
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 1	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
LO před realizací opatření	56,277
LO po realizací opatření	14,891
Ukazatel zlepšení 2	dusík dusičnanový
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 2	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
LO před realizací opatření	37,576
LO po realizací opatření	37,289
Ukazatel zlepšení 3	dusík amoniakální
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 3	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
LO před realizací opatření	14,424
LO po realizací opatření	8,373
Ukazatel zlepšení 4	fosfor celkový
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 4	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
LO před realizací opatření	6,618
LO po realizací opatření	5,330
Ukazatel zlepšení 5	

způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 5	-
LO před realizací opatření	
LO po realizací opatření	
Ukazatel zlepšení 6	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 6	-
LO před realizací opatření	
LO po realizací opatření	
Ukazatel zlepšení 7	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 7	-
LO před realizací opatření	
LO po realizací opatření	
Ukazatel zlepšení 8	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 8	-
LO před realizací opatření	
LO po realizací opatření	
Ukazatel zlepšení 9	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 9	-
LO před realizací opatření	
LO po realizací opatření	
Ukazatel zlepšení 10	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 10	-
LO před realizací opatření	
LO po realizací opatření	
Implementace opatření v období 2021 až 2027	
Převzato z předchozího cyklu	ano
Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění	nezahájeno
Stav realizace opatření na konci roku 2027	
-	
Překážky bránící realizaci	-
Skutečný, nebo aktuálně předpokládaný rok dokončení	
-	
Skutečné náklady v období 2021-2027 (mil. Kč)	
Z toho využité prostředky z fondů EU (mil. Kč)	
Doplňující text (např. odůvodnění zpoždění realizace) - domo - nereportuje se	
Doplňující text v angličtině	