

## List opatření

### Základní charakteristiky opatření

<b>ID opatření</b>	HOD30701124
<b>Název opatření v plánu povodí</b>	Bělotín - výstavba kanalizace a ČOV (HOD207002)
<b>Číslo opatření v kapitole plánu povodí</b>	124
<b>Katalogový název opatření</b>	Výstavba kanalizace a ČOV
<b>Katalogové číslo opatření</b>	701
<b>Dílčí povodí</b>	HOD
<b>ID vodního útvaru</b>	HOD_0050
<b>Název vodního útvaru</b>	Luha od pramene po ústí do toku Odry
<b>HMWB</b>	ne
<b>Kraj</b>	Olomoucký kraj
<b>Obec</b>	Bělotín
<b>Katastrální území</b>	Bělotín
<b>Přibližná souřadnice X S-JTSK</b>	-507208
<b>Přibližná souřadnice Y S-JTSK</b>	-1125591
<b>Říční kilometr</b>	-
<b>Program opatření</b>	ne
<b>Typ opatření</b>	základní
<b>Podtyp opatření</b>	-
<b>Typ listu opatření</b>	A
<b>Vliv 1</b>	1.1
<b>Vliv 2</b>	
<b>Klíčový typ opatření 1</b>	Výstavba nebo modernizace čistíren odpadních vod.
<b>Klíčový typ opatření 2</b>	
<b>Klíčový typ opatření 3</b>	
<b>Jiný klíčový typ (specifikace)</b>	výstavba kanalizace
<b>Ukazatel a stav vodního útvaru 1</b>	FCH_VK
<b>Ukazatel a stav vodního útvaru 2</b>	FCH_VZN
<b>Ukazatel a stav vodního útvaru 3</b>	FCH_VZP
<b>Ukazatel a stav vodního útvaru 4</b>	
<b>Ukazatel a stav vodního útvaru 5</b>	
<b>Nositel opatření</b>	
<b>Partnerská organizace</b>	-
<b>Náklady investiční [tis. Kč]</b>	105 000
<b>Náklady provozní [tis. Kč/rok]</b>	
<b>Způsob financování</b>	dotace OPŽP
<b>Financování z fondů EU</b>	ne
<b>Možné překážky</b>	
<b>Efekt na chráněnou oblast 1</b>	
<b>Efekt na chráněnou oblast 2</b>	
<b>Efekt na chráněnou oblast 3</b>	
<b>Chráněná oblast, na kterou má opatření zlepšující efekt</b>	
<b>lokalizace vlivu : ID vypouštění</b>	1633
<b>lokalizace vlivu : číslo katastru</b>	602001
<b>Způsob hodnocení realizovanosti pro reporting</b>	Podíl (%) uskutečnění dílčích realizací (projektů, aktivit, studií apod.) vůči plánovaným realizacím

Parametry opatření	
<b>Popis opatření</b>	<p>Stavba „Bělotín kanalizace a ČOV“ bude realizována v rozsahu splašková kanalizace podtlaková, gravitační kanalizace, podtlaková stanice a ČOV na pozemku parc.č. 1004.</p> <p>Stoky podtlakové kanalizace jsou navrženy v profilu DN 80-150 v délce 12 841 m. Délka výtlačku DN 100 činí 1 843 m, gravitační kanalizace DN 250 45 m. Podtlakové stanice budou dvě a počet sběrných šachet 261 ks. Projektovaná kapacita ČOV 1200 EO.</p> <p>Recipientem je vodní tok Luha.</p> <p>V místní části Lučice je navržena dostavba kanalizačního systému s koncovkou na stávající ČOV Lučice. Recipientem je Lučický potok.</p>
<b>Cyklus plánů, ve kterém bylo opatření navrženo</b>	2
<b>Předpokládané zahájení opatření [rok]</b>	
<b>Rok (období) předpokládané realizace opatření [rok]</b>	2019
<b>Předpokládaný rok zlepšení [rok]</b>	
<b>Opatření na páteřním toku</b>	ne
<b>Ukazatel zlepšení 1</b>	biologická spotřeba kyslíku pětidenní
<b>způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 1</b>	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
<b>LO před realizací opatření</b>	16,923
<b>LO po realizací opatření</b>	3,575
<b>Ukazatel zlepšení 2</b>	dusík dusičnanový
<b>způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 2</b>	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
<b>LO před realizací opatření</b>	0,282
<b>LO po realizací opatření</b>	0,775
<b>Ukazatel zlepšení 3</b>	dusík amoniakální
<b>způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 3</b>	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
<b>LO před realizací opatření</b>	2,538
<b>LO po realizací opatření</b>	0,618
<b>Ukazatel zlepšení 4</b>	fosfor celkový
<b>způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 4</b>	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
<b>LO před realizací opatření</b>	0,536
<b>LO po realizací opatření</b>	0,266
<b>Ukazatel zlepšení 5</b>	
<b>způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 5</b>	-
<b>LO před realizací opatření</b>	
<b>LO po realizací opatření</b>	
<b>Ukazatel zlepšení 6</b>	

způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 6	-
LO před realizací opatření	
LO po realizaci opatření	
Ukazatel zlepšení 7	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 7	-
LO před realizací opatření	
LO po realizaci opatření	
Ukazatel zlepšení 8	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 8	-
LO před realizací opatření	
LO po realizaci opatření	
Ukazatel zlepšení 9	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 9	-
LO před realizací opatření	
LO po realizaci opatření	
Ukazatel zlepšení 10	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 10	-
LO před realizací opatření	
LO po realizaci opatření	
<b>Implementace opatření v období 2021 až 2027</b>	
Převzato z předchozího cyklu	ano
Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění	dokončeno
Stav realizace opatření na konci roku 2027	
-	
Překážky bránící realizaci	-
Skutečný, nebo aktuálně předpokládaný rok dokončení	
-	
Skutečné náklady v období 2021-2027 (mil. Kč)	
Z toho využité prostředky z fondů EU (mil. Kč)	
Doplňující text (např. odůvodnění zpoždění realizace) - domo - nereportuje se	
Doplňující text v angličtině	