

List opatření	
Základní charakteristiky opatření	
ID opatření	HOD30701179
Název opatření v plánu povodí	Kopřivnice - kanalizace Mniší a Vlčovice (HOD207109)
Číslo opatření v kapitole plánu povodí	179
Katalogový název opatření	Výstavba kanalizace a ČOV
Katalogové číslo opatření	701
Dílčí povodí	HOD
ID vodního útvaru	HOD_0150
Název vodního útvaru	Lubina od toku Lomná po ústí do toku Odry
HMWB	ne
Kraj	Moravskoslezský kraj
Obec	Kopřivnice
Katastrální území	Mniší, Vlčovice
Přibližná souřadnice X S-JTSK	-479412,247
Přibližná souřadnice Y S-JTSK	-1127004,498
Říční kilometr	-
Program opatření	ano
Typ opatření	základní
Podtyp opatření	-
Typ listu opatření	A
Vliv 1	1.1
Vliv 2	
Klíčový typ opatření 1	Výstavba nebo modernizace čistíren odpadních vod.
Klíčový typ opatření 2	
Klíčový typ opatření 3	
Jiný klíčový typ (specifikace)	výstavba kanalizace
Ukazatel a stav vodního útvaru 1	FCH_VK
Ukazatel a stav vodního útvaru 2	FCH_VZN
Ukazatel a stav vodního útvaru 3	FCH_VZP
Ukazatel a stav vodního útvaru 4	
Ukazatel a stav vodního útvaru 5	
Nositel opatření	Město Kopřivnice
Partnerská organizace	-
Náklady investiční [tis. Kč]	157 000
Náklady provozní [tis. Kč/rok]	
Způsob financování	dotace OPŽP
Financování z fondů EU	
Možné překážky	
Efekt na chráněnou oblast 1	
Efekt na chráněnou oblast 2	
Efekt na chráněnou oblast 3	
Chráněná oblast, na kterou má opatření zlepšující efekt	
lokalizace vlivu : ID vypouštění	617062
lokalizace vlivu : číslo katastru	783901
Způsob hodnocení realizovanosti pro reporting	Podíl (%) uskutečnění dílčích realizací (projektů, aktivit, studií apod.) vůči plánovaným realizacím

Parametry opatření	
Popis opatření	Město Kopřivnice má ve Strategickém plánu rozvoje města Kopřivnice na období 2014-2022 v Opatření B. 4.4. Zlepšení kvality vypouštěných odpadních vod záměr vybudování kanalizace ve městě a v místních částech, což zahrnuje odkanalizování místních částí Mniší a Vlčovice. Předmětem stavby v místní části Mniší bude vybudování 5 060 m splaškové kanalizace profilu DN 300, jedné čerpací stanice, výtlačného potrubí z ČS DN 80 délky 220 m pro přečerpávání odpadních vod do kanalizace ve Vlčovicích. Předpokládaný počet napojených obyvatel na kanalizaci je 580. V místní části Vlčovice je navrženo vybudování 4 250 m splaškové kanalizace DN 300, jedné lokální čerpací stanice, výtlačného potrubí z ČS DN 80, délky cca 100 m. Dále je projektováno vybudování propojovací stoky DN 300 délky 1 700 m a jedné čerpací stanice pro propojení kanalizace z místní části Vlčovice na stávající splaškovou kanalizaci v místní části Lubina, která odvádí splaškové vody na koncovou ČOV v Kopřivnici. Předpokládaný počet napojených obyvatel na kanalizaci je 600.
Cyklus plánů, ve kterém bylo opatření navrženo	2
Předpokládané zahájení opatření [rok]	2020
Rok (období) předpokládané realizace opatření [rok]	2022
Předpokládaný rok zlepšení [rok]	
Opatření na páteřním toku	ano
Ukazatel zlepšení 1	biologická spotřeba kyslíku pětidenní
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 1	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
LO před realizací opatření	14,510
LO po realizací opatření	5,084
Ukazatel zlepšení 2	dusík dusičnanový
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 2	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
LO před realizací opatření	12,173
LO po realizací opatření	12,432
Ukazatel zlepšení 3	dusík amoniakální
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 3	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
LO před realizací opatření	4,377
LO po realizací opatření	3,020
Ukazatel zlepšení 4	fosfor celkový
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 4	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
LO před realizací opatření	2,384
LO po realizací opatření	2,086
Ukazatel zlepšení 5	

způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 5	-
LO před realizací opatření	
LO po realizaci opatření	
Ukazatel zlepšení 6	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 6	-
LO před realizací opatření	
LO po realizaci opatření	
Ukazatel zlepšení 7	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 7	-
LO před realizací opatření	
LO po realizaci opatření	
Ukazatel zlepšení 8	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 8	-
LO před realizací opatření	
LO po realizaci opatření	
Ukazatel zlepšení 9	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 9	-
LO před realizací opatření	
LO po realizaci opatření	
Ukazatel zlepšení 10	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 10	-
LO před realizací opatření	
LO po realizaci opatření	
Implementace opatření v období 2021 až 2027	
Převzato z předchozího cyklu	ano
Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění	probíhá
Stav realizace opatření na konci roku 2027	
-	
Překážky bránící realizaci	-
Skutečný, nebo aktuálně předpokládaný rok dokončení	
-	
Skutečné náklady v období 2021-2027 (mil. Kč)	
Z toho využité prostředky z fondů EU (mil. Kč)	
Doplňující text (např. odůvodnění zpoždění realizace) - domo - nereportuje se	
Doplňující text v angličtině	