

List opatření	
Základní charakteristiky opatření	
ID opatření	HOD30704001
Název opatření v plánu povodí	Zlaté Hory - Ondřejovická strojírna spol. s r.o. - rekonstrukce kanalizace a výstavba ČOV (HOD210503)
Číslo opatření v kapitole plánu povodí	001
Katalogový název opatření	ČOV pro průmyslový zdroj znečištění
Katalogové číslo opatření	704
Dílčí povodí	HOD
ID vodního útvaru	HOD_0930
Název vodního útvaru	Zlatý potok od pramene po státní hranici
HMWB	ne
Kraj	Olomoucký kraj
Obec	Zlaté Hory
Katastrální území	Zlaté Hory v Jeseníkách
Přibližná souřadnice X S-JTSK	-529491
Přibližná souřadnice Y S-JTSK	-1048330
Říční kilometr	-
Program opatření	ano
Typ opatření	základní
Podtyp opatření	-
Typ listu opatření	A
Vliv 1	1.3
Vliv 2	
Klíčový typ opatření 1	Modernizace nebo zlepšení stavu čistíren průmyslových odpadních vod (včetně zemědělských podniků).
Klíčový typ opatření 2	
Klíčový typ opatření 3	
Jiný klíčový typ (specifikace)	
Ukazatel a stav vodního útvaru 1	FCH_VK
Ukazatel a stav vodního útvaru 2	FCH_VZN
Ukazatel a stav vodního útvaru 3	FCH_VZP
Ukazatel a stav vodního útvaru 4	
Ukazatel a stav vodního útvaru 5	
Nositel opatření	Ondřejovická strojírna, a.s.
Partnerská organizace	-
Náklady investiční [tis. Kč]	3 000
Náklady provozní [tis. Kč/rok]	
Způsob financování	vlastní
Financování z fondů EU	ne
Možné překážky	
Efekt na chráněnou oblast 1	
Efekt na chráněnou oblast 2	
Efekt na chráněnou oblast 3	
Chráněná oblast, na kterou má opatření zlepšující efekt	
lokalizace vlivu : ID vypouštění	619040
lokalizace vlivu : číslo katastru	793191
Způsob hodnocení realizovanosti pro reporting	Podíl (%) uskutečnění dílčích realizací (projektů, aktivit, studií apod.) vůči plánovaným realizacím

Parametry opatření	
Popis opatření	Realizací projekčně připravené stavby "Splašková kanalizace v areálu Ondřejovické strojírny + řešení dešťové kanalizace z kotlární III" v k.ú. Ondřejovice v Jeseníkách bude rekonstruována stávající splašková kanalizace v areálu strojírny včetně osazení nové ČOV AS - Variocomp 60N, dále budou obnoveny a upraveny stávající vnitroareálové rozvody dešťové kanalizace a realizovány 2 nové odlučovače ropných látek, a to jeden pro předčištění vod z kotlární, které mohou obsahovat sopy olejů, druhý pro předčištění srážkových vod ze zpevněných ploch. Srážkové vody a vody z kotlární budou do vodního toku vypouštěny samostatným výustním objektem.
Cyklus plánů, ve kterém bylo opatření navrženo	2
Předpokládané zahájení opatření [rok]	2022
Rok (období) předpokládané realizace opatření [rok]	2027
Předpokládaný rok zlepšení [rok]	
Opatření na páteřním toku	ano
Ukazatel zlepšení 1	biologická spotřeba kyslíku pětidenní
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 1	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
LO před realizací opatření	8,986
LO po realizací opatření	6,740
Ukazatel zlepšení 2	dusík dusičnanový
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 2	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
LO před realizací opatření	2,712
LO po realizací opatření	2,034
Ukazatel zlepšení 3	dusík amoniakální
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 3	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
LO před realizací opatření	2,112
LO po realizací opatření	1,584
Ukazatel zlepšení 4	fosfor celkový
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 4	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
LO před realizací opatření	0,558
LO po realizací opatření	0,419
Ukazatel zlepšení 5	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 5	-
LO před realizací opatření	
LO po realizací opatření	
Ukazatel zlepšení 6	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 6	-

LO před realizací opatření	
LO po realizací opatření	
Ukazatel zlepšení 7	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 7	-
LO před realizací opatření	
LO po realizací opatření	
Ukazatel zlepšení 8	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 8	-
LO před realizací opatření	
LO po realizací opatření	
Ukazatel zlepšení 9	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 9	-
LO před realizací opatření	
LO po realizací opatření	
Ukazatel zlepšení 10	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 10	-
LO před realizací opatření	
LO po realizací opatření	
Implementace opatření v období 2021 až 2027	
Převzato z předchozího cyklu	ano
Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění	nezahájeno
Stav realizace opatření na konci roku 2027	
-	
Překážky bránící realizaci	-
Skutečný, nebo aktuálně předpokládaný rok dokončení	
-	
Skutečné náklady v období 2021-2027 (mil. Kč)	
Z toho využité prostředky z fondů EU (mil. Kč)	
Doplňující text (např. odůvodnění zpoždění realizace) - domo - nereportuje se	
Doplňující text v angličtině	