

List opatření	
Základní charakteristiky opatření	
ID opatření	HOD31004069
Název opatření v plánu povodí	SKM - Benzina s.r.o. ČSPHM Zlaté Hory
Číslo opatření v kapitole plánu povodí	069
Katalogový název opatření	Stará kontaminovaná místa
Katalogové číslo opatření	1004
Dílčí povodí	HOD
ID vodního útvaru	HOD_0930
Název vodního útvaru	Zlatý potok od pramene po státní hranici
HMWB	ne
Kraj	Olomoucký kraj
Obec	Zlaté Hory
Katastrální území	Zlaté Hory v Jeseníkách
Přibližná souřadnice X S-JTSK	-529308,4272
Přibližná souřadnice Y S-JTSK	-1049304,231
Říční kilometr	-
Program opatření	ne
Typ opatření	základní
Podtyp opatření	-
Typ listu opatření	A
Vliv 1	1.5
jen_1_vliv	
Klíčový typ opatření 1	Opatření za účelem postupného ukončení emisí, vypouštění a úniků prioritních nebezpečných látek nebo snížení emisí, vypouštění a úniků prioritních látek.
opatření nemá víc_KTM	
opatření nemá víc_KTM	
Jiný klíčový typ (specifikace)	
Ukazatel a stav vodního útvaru 1	FCH_SZL
Ukazatel a stav vodního útvaru 2	
Ukazatel a stav vodního útvaru 3	
Ukazatel a stav vodního útvaru 4	
Ukazatel a stav vodního útvaru 5	
Nositel opatření	
Partnerská organizace	-
Náklady investiční [tis. Kč]	
Náklady provozní [tis. Kč/rok]	
Způsob financování	MF ČR
Financování z fondů EU	ne
Možné překážky	
Efekt na chráněnou oblast 1	
Efekt na chráněnou oblast 2	
Efekt na chráněnou oblast 3	
Chráněná oblast, na kterou má opatření zlepšující efekt	
lokalizace vlivu : ID vypouštění	19319004
jen 1 vliv	
Způsob hodnocení realizovanosti pro reporting	Podíl (%) uskutečnění dílčích realizací (projektů, aktivit, studií apod.) vůči plánovaným realizacím

Parametry opatření	
Popis opatření	<p>2019/12 Na základě doprůzkumu navrženo odstranění zbytkové kontaminace metodou biodegradace In-situ.</p> <p>V roce 2002 proběhla sanace v souvislosti s kompletní rekonstrukcí ČS PHM. Sanačními pracemi byly odstraněny nadlimitně znečištěné zeminy z prostoru bývalého úložiště PHM, výdejních stojanů a většina zemin ze „severního“ okraje lokality. Zde bylo z důvodu technické nerealizovatelnosti nutné ponechat nadlimitní kontaminované zeminy zasahující pod těsně přiléhající místní komunikaci a obytnou výstavbu. Celkové množství odtěženého pevného materiálu odvezeného k dekontaminaci bylo 1 679,35 tun. Celkové množství sanovaných vod činil cca 350 m3. Voda byla sanována mobilní sanační jednotkou instalovanou na lokalitě.</p> <p>Dne 27.9.2013 bylo provedeno rozšířené vzorkování studny pana Psotky, z důvodu zjištění míry kontaminace ropnými látkami v rozdílných hydraulických poměrech a možnosti kontaminace podzemní vody dalšími polutanty. Rozšířené vzorkování bylo provedeno jak ve statickém stavu, tak dynamicky po krátkodobém začerpání a dále po nárazovém odčerpání celého objemu studny v rozsahu: NEL (nepolární extrahovatelné látky), C10-C40, BTEX (benzen, toluen, ethylbenzen, xyleny), MTBE (methyl terc-butylether), fenoly. Ze zjištěných výsledků vyplývá, že na lokalitě po provedené rekonstrukci a sanaci přetrvává v oblasti S a SV od čerpací stanice zbytková kontaminace v podzemní vodě a to v řádech jednotek mg/l v parametru NEL, resp. C10-C40.</p>
Cyklus plánů, ve kterém bylo opatření navrženo	3
Předpokládané zahájení opatření [rok]	
Rok (období) předpokládané realizace opatření [rok]	
Předpokládaný rok zlepšení [rok]	
Opatření na páteřním toku	
Ukazatel zlepšení 1	-
-	-
-	
-	
Ukazatel zlepšení 2	-
-	-
-	
-	
Ukazatel zlepšení 3	-
-	-
-	
-	

Ukazatel zlepšení 4	-
-	-
-	
-	
Ukazatel zlepšení 5	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 5	-
-	
-	
Ukazatel zlepšení 6	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 6	-
-	
-	
Ukazatel zlepšení 7	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 7	-
-	
-	
Ukazatel zlepšení 8	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 8	-
-	
-	
Ukazatel zlepšení 9	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 9	-
-	
-	
Ukazatel zlepšení 10	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 10	-
-	
-	
Implementace opatření v období 2021 až 2027	
Převzato z předchozího cyklu	ne
Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění	nezahájeno
Stav realizace opatření na konci roku 2027	
-	
Překážky bránící realizaci	-
Skutečný, nebo aktuálně předpokládaný rok dokončení	
-	
Skutečné náklady v období 2021-2027 (mil. Kč)	
Z toho využité prostředky z fondů EU (mil. Kč)	
Doplňující text (např. odůvodnění zpoždění realizace) - domo - nereportuje se	
Doplňující text v angličtině	